

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ЗАКАЗЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕЗАРЯДКЕ МОДУЛЕЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ БАЛЛОНОВ

При восстановлении работоспособности модулей пожаротушения должны быть включены следующие работы:

- Стравливание (слив, удаление), огнетушащего состава из модуля. Перекачка газовых огнетушащих составом в специальную транспортную ёмкость для дальнейшей регенерации;
- Разборка модуля и его диагностика;
- Техническое освидетельствование баллона модуля пожаротушения на стенде для гидравлических испытаний под высоким давлением;
- Обследование внешней и внутренней поверхности баллона на предмет выявления дефектов и повреждений, проверка вместимости баллона;
- Зачистка и покраска баллона модуля на промышленном оборудовании;
- Замена баллона модуля пожаротушения;
- Ремонт запорно-пускового устройства (ЗПУ), замена ремонтного комплекта ЗПУ, рекомендованного производителем модулей, полная замена ЗПУ. Калибровка устройства контроля массы ЗПУ модуля прибором калибровочным DIMES (для модулей со встроенным устройством контроля массы); Поверка/калибровка/замена манометра; Сборка модуля. Испытание модуля рабочим давлением на герметичность;
- Зарядка модулей газовым огнетушащим составом с помощью специальных станций;
- Зарядка модулей азотом высшего сорта для создания рабочего давления в модулях (кроме CO₂ и хладона 23 и инертных газов);
- Клеймение баллона, маркировка модуля.